


## 2021年全国二级建造师执业资格考试

《市政公用工程管理与实务》

专题六:管道工程

主讲人:李老师













- 1. 开槽施工
- 2. 管道安装
- 3. 功能性试验

#### 一、开槽施工

沟槽开挖→地基处理→管道基础→管道安装→功能性试验→沟槽回填














# 1. 沟槽开挖


## 开挖宽度



沟槽底部开挖宽度

=管道外径+2×(一侧工作面宽度+一侧支撑厚度+一侧模板厚度)

(2021版P133)



沟槽侧壁土类	坡度			
	沟槽顶无荷载	沟槽顶有静载	沟槽顶有动载	
黏土	1:0.00	1:0.00	1:0.33	
粉土	1:0.33	1:0.50	1:0.75	
砂类土	1:0.75	1:1.00	1:1.50	



确定边坡坡度应考虑的因素: 地质条件、土质类别、有无地下水、有无荷载、荷载类别。

(2021版P133)

## 开挖方式





- (1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m。
- (2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度: 放坡开槽时不应小于
- 0.8m; 直槽时不应小于0.5m; 安装井点设备时不应小于1.5m。
- (3) 机械开挖时槽底预200~300mm土层,由人工开挖。
- (4) 采用横排撑板支撑时,开始支撑的沟槽开挖深度≤1.0m;开 挖与支撑交替进行,交替的深度宜为0.4<sup>~</sup>0.8m。(2021版P134)



### 2. 地基处理









#### (2021版P134-135)

### 3. 管道基础



原状土基础

砂垫层基础

混凝土基础

### 4. 沟槽回填 (2021版P298-299)





### 注意事项: 防变形、防位移、保压实









- (1) 事前:管道内径大于800mm的柔性管道,应在管内设竖向支撑;
  - (2) 回填:回填应在温度最低时进行;

管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实;

有防止管道位移、上浮的措施;

材料要由两侧对称均匀运入槽内,不得直接扔在管道上;

拌合材料在沟槽外进行;

管顶500mm以下人工回填,小型机具压实,以上可以使用机械。

(3) 压实: 分层回填,逐层压实,层厚≤200mm;

管道两侧的压实面高差≤300mm.

### 

#### 5. 变形检测(2021版P300)



AD区: 合格;


BE区: 轻微变形、挖出重新回填;

CF区:严重变形,挖出同设计单位研究处理

#### 轻微变形处理流程:

- 1) 挖出回填材料至露出管径85%处, 其余人工除;
- 2) 修复或更换损伤管节;
- 3) 重新夯实管道底部的回填材料;
- 4) 重新回填至设计高程;
- 5) 重新检测管道的变形率。

6. 压实度(2021版P286、P292、P300)



### 二、管道安装




## 

### 1. 混凝土管-承插口管连接(补充)



承口逆水流方向, 由下游往上游进行





### 平口管连接





水泥砂浆抹带



### 企口管连接








## 

#### 2. 直埋保温管连接



## 镀金









## 对接













### 焊缝







- (1) 焊接要求: (2021版P147)
- 1)纵向焊缝之间应相互错开100mm弧长以上,管道任何位置不得有十字形焊缝;
- 2) 两相邻环形焊缝的距离:大于钢管外径,且不得小于150mm。
- 3) 在焊件组对定位焊时,直缝管焊接的纵向焊缝、螺旋管螺旋焊缝的端部不得进行点焊。

#### 直埋保温管安装与焊接

管 下 道 管 焊 对 接

坡 错 边 量 质 量

焊 对 缝 位 置

间 隙

无

损

探

伤

射

线

法

超

声

波

法

外 观 检

查 裂 纹

性 飞 溅 孔 物

夹渣

亚 全 线 密 性 回 试 填 验



施 保 作 温 防 层 腐 及 层 !外 护 层

施

完 整 性 检 厚度电 粘接力



除

接

头

外

填

强度试

验

闭孔率 密度 导热系数

- (2) 焊接质量检验次序
- 1)对口质量检验。
- 2) 外观质量检验。
- 3) 无损探伤检验。
- 4)强度和严密性试验。
- (3) 对口质量检验项目:坡口质量、对口间隙、错边量和纵焊缝位置。
  - (2021版P296)

- (4) 焊接施工单位(2021版P342)
- 1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员。
- 2) 有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠。
- 3)有保证焊接工程质量达到标准的措施。
- 4) 焊工有证,并在专业允许范围内焊接。

#### 也們的學

- (5) 焊接人员
- 1) 《特种设备作业人员证》,在有效期内;且焊工的焊接工作不能 超出持证项目允许范围;中断焊接工作超过6个月,再次上岗前应重 新考试。(2021版P285)
- 2) 焊接作业现场应配备消防器材,周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。使用带滤光镜的头罩或手持防护面罩,戴耐火的防护手套,穿焊接防护服和绝缘、阻燃、抗热防护鞋;清除焊渣时戴护目镜。

(2021版P320)





(6) 焊缝外观质量检验:不得有裂纹、气孔、夹渣及熔合性 飞溅物等缺陷。(2021版P297)





- (7) 无损探伤宜采用射线探伤。当采用超声波探伤时,应采用射线探伤复检,复检数量应为超声波探伤数量的20%。 角焊缝处的无损检测可采用磁粉或渗透探伤。(2021版P297)
- (8) 无损探伤抽查数量不应少于焊缝总数的15%, 且每个焊工不应少于一个焊缝。抽查时, 应侧重抽查固定焊口。(2021版P287)





- (9) 当无损探伤抽检出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后,应按下列规定扩大检验: (2021版P287)
- 1)每出现一道不合格焊缝,应再抽检两道该焊工所焊的同一批焊缝、按原探伤方法进行检验。
- 2) **第二次**抽检仍出现不合格焊缝,应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原探伤方法进行检验。
- 3) 同一焊缝的返修次数不应超过两次,根部缺陷只允许返修一次。

- (10) 直埋保温管复验项目: (2021版P296(新增))
- ①保温管(工作管): 抗剪切强度;
- ②保温层:厚度、密度、压缩强度、吸水率、闭孔率、导热系数;
- ③外护管:密度、壁厚、断裂伸长率、拉伸强度、热稳定性。
- ④防腐层:外观检查、电火花检漏、完整性、厚度、粘接力。

(2021版P286)


### 2. 化学建材管







夹紧并清洁管口



加压对接



调整并修平管口



保持压力冷却定型



加热板吸热



焊接成型



#### 热熔连接施工流程(2021版P185)



焊接后检查项目: 卷边对称性、接口对正性、翻边切除检验;

(2021版P287)

参数:加热电压、温度、时间;热熔压力,保压冷却时间。

(2021版P185)

## 三、功能性试验






管道类型	功能性试验	介质	功能性试验	介质
给水管道	水压试验−预	水	水压试验−主	水
排水管道	闭水试验	水	闭气试验	气
热力管道	强度试验	水	严密性试验	水
燃气管道	强度试验	气/水	严密性试验	气

### 少优路教育



压实度



验槽项目:沟槽平面位置、尺寸、边坡稳定性、 槽底标高、土质情况、平整度

五方

>3m分层开挖, 层高≤2m

≤300mm、下部坚硬:填卵石、块石,

砾石填空隙找平

有水

管道连接:

承插口管:

直埋保温管:

聚乙烯管热熔连接:

#### 练一练:

- 1. 市政工程埋地给排水管道不采用( )。
- A. 原状土基础
- B. 砂石基础
- C. 混凝土条基
- D. 砌块基础
  - 【参考答案】D

2. 某公司承接一项燃气管道工程,公称直径110mm,采用聚乙烯管材,管道设计输气压力0.1MPa。

工程实施过程中发生了如下事件:

事件二:在管道回填至设计标高后,项目部按照要求对管道变形速率进行了观测,数据显示,AB段管道变形率为6%。

根据观测结果AB段管道是否合格?并说明理由。根据检测结果,

施工单位应如何处理?

不合格。

理由:对于化学建材管道,变形率不超过3%时,为合格。

而题中管道变形率达到6%,超过规定值。

处理办法:挖出管道,并会同设计研究处理。

3. 供热管道施工程序如下: 沟槽开挖→管道安装、焊接→外观检查→A→回填土至管顶上方0. 5m→B→焊口防腐→焊口施作保温层及外护层→全线回填→C。

A: 无损探伤;

B: 强度试验;

C: 严密性试验。